



NIET BESTEMD VOOR UITVOERING

Rc-waarden conform bestek

Renvooi Materialen:

- Bestaand metselwerk (buitengevels reinigen, waar nodig herstellen / aanhelen)
- Bestaande betonnen constructiedelen
- Nieuw schoonwerk gevelmetselwerk, conform bestaand
- Kalkzandsteen - 100-120-214mm
- Nieuwe prefab betonnen sierelementen (kolommen)
- HSB geïsoleerde buitenwand optopping, voorzien van gevelstucwerk - 210mm
- Metalstud interne scheidingswand - 100mm
- Metalstud interne voorzetwand - 150mm
- Metalstud woningscheidende wand - 210mm
- HSB geïsoleerde scheidingswand winkelruimte - 150mm
- HSB geïsoleerde scheidingswand atrium, voorzien van gevelstucwerk - 210mm
- Positie nieuw wandtegelwerk, bij badkamers tot plafond, bij toilet ruimten en werkkast tot 1500 +vl.

Renvooi Brandveiligheid:

- brandscheiding 30 minuten
- 30 minuten brandwerend
- 30 minuten brandwerend en zelfsluitend
- RM rookmelder conform NEN 2555
- opstelplaats calamiteitervoertuig

- trappenhuizen uitgevoerd als extra beschermde vluchtroute
- loopafstand van voordeur appartementencomplex t/m voordeur app. 3.06 = 57 meter
- loopafstand hoofdtrappenhuis t/m 1e verdieping en dan via atrium t/m voordeur app. 3.06 = 53 meter
- materiaalklasse conform afdeling 2.9 bouwbesluit 2012
- winkelfunctie nader in te delen, blusmiddelen / nood-transparantverlichting wordt weergegeven bij nadere indeling, aantal personen < 50p.

Alle constructieonderdelen vlgs. opgave constructeur
 Alle maten i.h.w. controleren cq inmeten
 Alle kleuren- & materialen conform kleur- & afwerkstaat
 Keukenopstelling vlgs. tekening leverancier

architecten en en jeroen boschlaan 2 t 040 246 27 28
 postbus 6480 e info@architecten-en-en.nl
 5600 hl eindhoven f www.architecten-en-en.nl
 © architecten en ingenieurs

TRANSFORMATIE STATIONSSTRAAT 16 / 16a WEERT

Plattegrond Kelder
 Nieuwe Toestand

1591

T0002

FORMAAT	A1	WIJZIGINGEN								SCHAAL
DATUM	08-12-2016	A	C	E	G	I				1:100
GET/GEZ	MW	B	D	F	H	J				